ANTG-L1W3-2,66



Criterios del Ensayo Inicial de Tipo (ITT)	TB11, TB32 & TB42
Nivel de contención	L1
Anchura de trabajo (m)	W≤1,0
Clase de anchura de trabajo	W3
Índice de severidad de aceleración (ASI)	A
Material característico del sistema	S235 JR & S355 JR
Longitud del sistema modular (m)	4,00
Distancia entre postes (m)	2,66
Anchura constructiva (m)	0,20
Altura constructiva desde la superficie de la carretera (m)	0,75
Cimentación del sistema ensayado	(Una cara / Terraplén)
Longitud del terminal (m/sección)	12,00

+56 9 4438 8351
rgarcia@antafinlatam.com
www.antafinlatam.com
Av. Industrial 2450, Quilicura, Santiago, Chile