ANTG-N2W3-2,66



Ensayo Inicial de Tipo (ITT)	TB11 & TB32
Nivel de Contención	N2
Ancho de Trabajo (m)	W≤1,0
Clase de Ancho de Trabajo: W3	W3
Índice de Severidad de la Aceleración (ASI)	A
Material característico del sistema	S235JR & S355JR
Longitud del sistema modular (m)	4,00
Distancia entre postes (m)	2,666
Ancho de instalación (m)	0,20
Altura de instalación desde la superficie de la calzada (m)	0,75
Cimentación del sistema ensayado	(Lado único / Terraplén)
Longitud del terminal (m/sección):	12,00

+56 9 4438 8351
rgarcia@antafinlatam.com
www.antafinlatam.com
Av. Industrial 2450, Quilicura, Santiago, Chile